ОБЕКТ: Регулиране на общинско дере Цар Калоян			
ПЛАН ЗА ТРАСИРАНЕ			Чертеж 4
ЧАСТ: Геодезия	ФАЗА: Т И П	М 1:500	Октомври 2009г.
ПРОЕКТАНТИ:	инж. Д. Димитров		
	инж. С. Стоянов		
СЪГЛАСУВАЛИ:	АРХ.		
	КОНСТР.		
	ЕЛ.		
	В и К		
	ОВ		
УПРАВИТЕЛ:	инж. Г. Чонов		

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /Община Цар Калоян/

„ТЕХ - ИНЖОВ" ООД РУСЕ

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 04484
ИНЖ. ДЕЯН ВЕЛИКОВ ДИМИТРОВ
КСИИП
ГИП
Подпис
Фирма проектантска правоспособност

N	X	Y	Проектна кота
1	4730319.951	9504763.298	255.209
2	4730365.636	9504777.627	257.174
3	4730421.100	9504791.954	259.500
4	4730514.086	9504815.498	262.870
5	4730498.278	9504854.764	262.325
6	4730512.574	9504875.580	263.325
7	4730527.871	9504885.779	263.325
8	4730546.663	9504892.264	264.150
9	4730521.902	9504916.108	262.851
10	4730478.181	9504945.415	259.419
11	4730464.443	9504952.284	258.160
12	4730444.514	9504944.059	259.342
13	4730438.653	9504943.078	259.220
14	4730383.745	9504920.654	256.083
15	4730323.647	9504899.146	254.212
16	4730291.938	9504888.224	254.762
17	4730264.965	9504881.600	253.653
18	4730229.113	9504861.817	254.600
19	4730322.895	9504805.552	255.909
20	4730360.146	9504839.742	257.755
21	4730398.444	9504865.425	257.885
22	4730396.423	9504896.190	257.720
23	4730411.127	9504903.243	257.610
24	4730425.182	9504914.321	258.076
25	4730437.284	9504928.752	258.257
26	4730518.161	9504813.410	261.801
27	4730501.662	9504854.392	262.220
28	4730514.719	9504873.405	263.038
29	4730529.214	9504883.065	263.450
30	4730552.272	9504891.027	263.326
31	4730523.793	9504918.453	261.841
32	4730479.694	9504948.013	258.435
33	4730465.784	9504954.967	257.160
34	4730457.843	9504955.882	256.812
35	4730380.502	9504929.051	254.425
36	4730347.612	9504917.068	252.933
37	4730320.692	9504907.647	252.227
38	4730289.658	9504896.932	251.779
39	4730254.714	9504888.349	251.601
40	4730297.293	9504835.636	253.639
41	4730319.315	9504759.014	253.817
42	4730366.461	9504774.742	256.174
43	4730421.850	9504789.049	258.502
44			